




DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,

Nº 24)

TORRE CARBONERA BAJA O TORRE DE PUNTA MALA




- Torre aislada de vigilancia costera.

- Su localización geográfica, referida al Mapa Topográfico Nacional, a escala 1:50.000, hoja nº 1.075 (San Roque), tiene por coordenadas: 1º 36' 50" longitud Oeste y 36º - 14' 42" latitud Norte.

Se halla al S. de la desembocadura del río Guadiaro, 2.800 mts. al E. de la carretera nacional 340 de Cádiz a Málaga y a 100 mts. de la costa. Situado sobre un promontorio rocoso de 28 mts. de altura sobre el nivel del mar, muy cerca de una casa-cuartel de la Guardia Civil abandonado.

- Se accede por una pista de origen militar que parte de la carretera general 340.
- Torre almenara (aislada) de vigilancia costera, perteneciente al complejo sistema para defensa de costas, que se inició en el S.XV y se terminó en el S.XIX, utilizado en especial contra los piratas berberiscos.
- Tiene planta circular, con 7 mts. de diámetro en la base y 11 mts. de altura. Está construido en mampostería, utilizando piedras irregulares sin trabajar, unidas entre sí con mortero y utilizando incluso fragmentos de barro cocido para relleno de irregularidades. El exterior estaba enfoscado, y sobre ese acabado se trazó un falso despiece de sillería, imitando piezas rectangulares de 25x80 cms. Se asienta sobre una zarpa circular de 8,50 mts. de diámetro de la cual emergen 35 cms. al exterior. Sobre ella se dispone un plinto de 1 m. de altura y 24,80 m. de circunferencia, que da paso al cuerpo de la torre a tra-



vés de una escarpa de 60 cm. de longitud y una pendiente de 55°. El cuerpo de la torre es troncocónico, mide 6mts. de diámetro en la base, con 22,10 mts. de perímetro y -- presenta una escarpa de 80° de pendiente. Tiene una cornisa poco saliente de sillería y sobre ella el parapeto muy deteriorado. Tiene la puerta aproximadamente a 4 mts. sobre el terreno circundante, presentando dintel y jambas de sillería y protegida por un matacán.

- No se ha podido examinar el interior debido a su inaccesibilidad, pero debe tener una o dos cámaras superpuestas, con bóvedas de media naranja.

La cronología puede oscilar desde finales de s.XV a mediados del XVII, pero lo más probable es que sea de la primera mitad del S.XVI. En 1.826, y según la relación de Melero, tenía muy cerca un cuerpo de guardia para caballería e infantería, que fue antecedente de la actual casa-cuartel de la Guardia Civil, hoy abandonado y en ruinas.

- Se aconseja su restauración, habiendosele adjudicado un área de protección de 100 mts. de diámetro.
- Categoría 1.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,

Acordado por
Pleno del
La Secretaría
FEB. 1992



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,

[Handwritten signature]

18 ABR. 1996



Recordado por
Eno Morales
La Secretaría

[Handwritten signature]

FEB. 1992


[Circular stamp: SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA]

Esta torre pertenece a un tipo muy clasico dentro del sistema de vigilancia costera. Puede reconocerse un ligero entasis ó aumento de grosor en el tercio inferior de su altura.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por el acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme al Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO

Acordado por el Pleno de la Secretaría 25 FEB. 1992



Se conservan vestigios de un falso despiece de sillera, obtenido por medio de incisiones en el enfoscado.

18 ABR. 1996

02 NOV. 1987




DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,

CERRO DEL INFANTE


Acordado por
Pleno Municipal
La Secretaría



- Yacimiento arqueológico pre-romano con restos arquitectónicos visibles.

- Su localización geográfica, referida al Mapa Topográfico Nacional, a escala 1:50.000, hoja nº 1.075 (San Roque), tiene por coordenadas: 1º 40' 58" de longitud Oeste y 36º 13' 47" de latitud Norte. Dista 1.400 mts. al N.E. de la torre de la iglesia de San Roque, y 450 mts. al N.W. de la carretera nacional en su punto más cercano.

Se accede por un camino, antigua cañada, que partiendo de la carretera nacional 340, de Cádiz a Málaga, enlaza con el camino de San Roque a la Alcaidesa, a la altura de Albalate. Se encuentra a 108 mts. sobre el nivel del mar, y la población más cercana es San Roque.



- Se trata de un cerro de 50 mts. de altura, casi aislado, y alargado, de aproximadamente 225x175 mts., bastante escarpado, en especial por su ladera norte. Muy cerca de él discurre el arroyo de las Colmenas, donde recientemente se ha construido, inmediato a este cerro, un embalse de mediana capacidad. Rodeado el cerro por secanos, hacia el Oeste del mismo se extiende algunas vegas de regadíos. - Geológicamente está formado por una serie de bancos subhorizontales de calcarenita bioclástica de edad Plioceno superior. En la parte superior del cerro es plana y presenta buenas posibilidades de habitabilidad y defensa.
- Presenta un importante yacimiento, de época preromana e incluso romana muy arcaica de época republicana. Se han localizado cerámicas prehistóricas con características propias de la Edad del Bronce, cerámica púnica, e ibero-

turdetanas de bandas pintadas, así como cerámica púnica de imitación campaniense fabricada en Kouass (costa atlántica marroquí) y campaniense propiamente dicha; - así mismo han sido halladas monedas y otros restos de características ibéricas. La cronología del yacimiento abarca desde el S. IV al I a.C. existe un interesante pasadizo inclinado, que atraviesa el cerro posiblemente desde su parte superior hasta un nivel inferior al del camino que lo corta, en dirección al arroyo, posiblemente con la misión de asegurar el abastecimiento de agua a la población. Ha sufrido derrumbamientos, y solo se han podido reconocer 14 mts. de su recorrido. Está construido en piedra de sillería en su mayor parte, con aparejo típicamente ibérico y presenta una altura media interior de 1 m. y un ancho variable de 70 a 80 cm. El techo es adintelado a base de gruesos sillares planos, que descansan sobre saledizos a modo de cornisas con moldura del tipo de caveto o nácela.

- Se ha establecido un área de seguridad de 440 mts. de largo por 350 de ancho.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por el acuerdo Plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,

[Handwritten signature]





23 FEB. 1992



A la derecha, el pantano. El círculo marca la posición del pasadizo.

Acordado por
Plano No. 1-23
a Secretaría

FEB. 1992



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,

El pasadizo le fue instalado una puerta moderna.

Acordado por el Pleno Municipal el 25 de FEB. 1992
La Secretaría



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,

18 MAR. 1996



- Yacimiento de época romana, sin restos arquitectónicos visibles.
- Su localización geográfica, referida al Mapa Topográfico Nacional, a escala 1:50.000, hoja nº 1.075 (San Roque) tiene por coordenadas: 1º 42' 41" longitud Oeste, y 36º 13' 09" latitud Norte. Dista 1.700 mts. al N.W. de la torre de la iglesia de San Roque.


Se accede por el camino que parte de San Roque, pasa por el Almendral y Pasada Honda y se dirige al Pinar del Rey. En una ladera de la orilla derecha del arroyo de Madre Vieja.

- Se ha localizado material cerámico romano, en especial tégulas y cerámica común, bastante dispersa, que podrían corresponder a un establecimiento agrícola de escasa entidad.
- Se ha establecido un área de protección de 200x200 mts.




DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO.



02 NOV. 1987



En esta ladera se localizan vestigios de establecimiento agrícola de época romana.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,



[Handwritten signature]

Acordado por el Pleno Municipal el 25 FEB. 1992

[Handwritten signature]

Procuraduría General de la Nación

- Obra hidráulica antigua.
- Su localización geográfica, referida al Mapa Topográfico Nacional, a escala 1:50.000, hoja nº 1.075 (San Roque), tiene por coordenadas: 1º 42' 34" de longitud Oeste y - 36º 13' 17" de latitud Norte. Dista 1.700 mts. al N.W. de la torre de la iglesia de San Roque.



Se accede por el camino que partiendo de San Roque, - pasa por el Almendral y Pasada Honda, y se dirige al Pinar del Rey. Inmediato al yacimiento romano de la Toma nº 26, se encuentra situado en el mismo cauce del arroyo de Madre Vieja.

- En ese lugar existen construcciones hidráulicas antiguas, de considerable tamaño y estado tan ruinoso que no permite interpretar exactamente su función ni establecer una cronología. Las obras abarcan todo el ancho del cauce y se apoyan en ambas orillas. Tal vez se trate de una toma de aguas para una canalización de riego o más probablemente, sean los restos de un molino montado sobre la corriente, tipo prácticamente inexistente en la comarca. - Que el río llevaba suficiente caudal para permitir su -- aprovechamiento industrial antiguo, está demostrado por la existencia de otro molino aguas arriba.

- Está contenido en el presente

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO





DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.


EL SECRETARIO,

[Handwritten signature]

18 ABR 1996



1992




Vistas generales.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,

[Handwritten signature]



Las construcciones hidráulicas, vistas desde
aguas abajo del Arroyo de Madre Vieja. Puede a
preciarse el exceso de vegetación parasitaria.

2 NOV. 1987


JUNTA DE ANDALUCÍA



Acordado
Plano No 1.
La Secretaria



[Handwritten signature]



Estos sólidos muros posiblemente pertenecían al sistema hidráulico de un molino antiguo.


DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por el acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,



[Handwritten signature]

Acordado por el Pleno del Concejo Municipal el 25 FEB. 1992



- Construcciones hidráulicas antiguas.
- Su localización geográfica, referida al Mapa Topográfico Nacional, a escala 1:50.000 (San Roque), tiene por coordenadas: 1º 42' 30" longitud Oeste y 36º 12' 45" latitud Norte. Está a una altura de 15 mts. sobre el nivel del mar.

Se accede desde San Roque por el camino llamado del Almendral. Dista 1.325 mts. al Oeste de la iglesia de S. Roque.

Se localiza en la parte inferior de la ladera N.W. de la colina donde se asienta la finca del Almendral, inmediata a la carretera y a un puente moderno sobre el arroyo de Madre Vieja.


- Existen construcciones hidráulicas antiguas, de varias épocas, pudiendo estar algunas relacionadas con la noticia del S.XVIII sobre el paso por allí de un ramal del acueducto romano de Marteia.
- Se ha establecido un área de seguridad de 200x50 mts.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO.

Acordado por
1999
La Secretaría
FEB. 1992



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO.

[Handwritten signature]

Comunidad de Regantes de Alameda de Carteya

TEXTO RESOLUTIVO APROBADO

CONSEJO REGULADOR DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALAMEDA DE CARTEYA

Y LIBERADO EN CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

02 NOV. 1987

JUNTA DE ANDALUCÍA





En este desmonte de la carretera se reconocen obras hidraulicas antiguas, apareciendo restos de enlucidos de "opus signinum", típicamente romanos. Hay noticias antiguas del paso por este punto de un ramal del acueducto que suministraba agua a Carteya.

Acordado por Pleno de 11/29 FEB. 1992

[Handwritten signature]


SECRETARÍA

- Gran casa de campo para recreo y vivienda.
- Su localización geográfica, referida al Mapa Topográfico Nacional, a escala 1:50.000, hoja nº 1.075, (San Roque), tiene por coordenadas 1º 42' 30" de longitud Oeste y 36º 12' 45". Dista 1.250 mts. al Oeste de la torre de la iglesia de San Roque, y 75 mts. al S.E. del yacimiento nº 28 sobre una colina de 57 mts. de altura sobre el nivel del mar, con un gran bosque que domina unas vegas de regadío.
- Es una gran mansión, con parte de ella edificada a fines del S.XIX con elementos decorativos neoclásicos, y rodeado de jardines.
- Tanto la casa, como el resto de la finca, gozan de insuperables características para la instalación alguna de alguna institución sanitaria de carácter público.
- Categoría 2.




18 APR. 1996

02 NOV. 1987




Acordado por el Pleno Municipal el 25 FEBRERO de 1982



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el acuerdo Plenario de 17 de marzo de 1982, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1982.

EL SECRETARIO,




Vista de conjunto de la finca del Almendral, con la vega adyacente.

-- Gran casa de campo para recreo y vivienda.

- Su localización geográfica referida al Mapa Topográfico Nacional, a escala 1:50.000, hoja nº 1.075 (San Roque), tiene por coordenadas: 1º 42' 59" longitud Oeste y 36º 12' 43" latitud Norte. Dista 340 mts. al N.N.W. del puente antiguo del arroyo de Madre Vieja y a 1.750 mts. al E. de la torre de la iglesia de San Roque. Situado sobre una suave elevación a 20 mts. sobre el nivel del mar.
- Esta magnífica residencia, de dos plantas y buena valoración estética, presenta una gran explanada cerrada al exterior con rejería, planta cuadrangular, balcones en la segunda planta sobre esquinas achaflanadas, huecos laterales con rejería de características isabelinas, y rematado el conjunto por tejado a dos aguas de tejas verdes vidriadas.
- Categoría 2.

Acordado por
el 25 FEB. 1992
La Secretaría



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.


EL SECRETARIO,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


2 NOV. 1987



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,



PUENTE SOBRE EL ARROYO DE MADRE VIEJA



- Puente del S.XVIII sobre el camino real.
 - Su localización geográfica, referida al Mapa Topográfico Nacional, a escala 1:50.000, hoja nº 1.075 (San Roque), tiene por coordenadas: 1º 42' 52" longitud Oeste y 36º - 12' 29" de latitud Norte. Dista 1.650 mts. al W. de la torre de la iglesia de San Roque, y a 60 mts. del punto kilométrico 119,300 de la carretera nacional 340, Cádiz-Málaga. En una llanura aluvial de pequeñas dimensiones.
 - Su aparejo es mixto, de mampostería, con piedra y abundante ladrillo, colocado a soga. Arcos y puentes de ladrillo, mientras que las pilas y arranques están contruídos en sillería de piedra arenisca.
 - Presenta una pila central, con tajamares poco acusados, levantada sobre una zarpa en el centro del cauce del río. Tiene una inflexión o lomo de asno en el centro del tablero, en el que afloran las roseas de los arcos de ladrillo a consecuencia de la erosión y el abandono.
- Tenía lápidas fundacionales a ambos lados, de las cuales se conserva una, que presenta encerrado en un óvalo - inscrito en un rectángulo, labrado en piedra arenisca, -- una torre y una llave, símbolos heráldicos de la ciudad de Gibraltar. Debajo de ellos, un texto que transcrito dice "reinando su Majestad Carlos III, siendo Corregidor de San Roque Gabriel Moreno en el año 1.776".
- El puente pertenecía al camino real de San Roque a Algeciras. Su primera piedra fue colocada el 1 de Abril de 1776, encontrándose actualmente en estado de abandono y casi ruinoso, estando sus vistas ahogadas por el exceso de maleza.

- Se le ha adjudicado un área de protección de 100 mts. de diámetro.
- Categoría 1.

Acordado por
Pleno Mpal. el 25 FEB. 1992




DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,




Acordado por
Pleno Mp
La Secretaría



DILIGENCIA: Para hacer constar
documento ha sido aprobado por el
acuerdo plenario de 17 de marzo de
la Decreto de ratificación de 2 de Mayo
cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de n
1992.

EL SECRETARIO,




Vista de la cara norte del Puente de Madre Vieja, con otra lapida fundacional.




DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,



Lápida fundacional en la cara sur del monumento



El exceso de vegetación dificulta la observación de este monumento.






Esta vista desde el sur permite apreciar-
el estorbo que supone la vegetación parasitaria que rodea el puente.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por el acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO.

Acordado por
Pleno Municipal
La Secretaría

25 FEB. 1992





Nº 32)


DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,

[Firma]
DÍQUES DEL GUADARRANQUE


Acordado

Plano nº 1



1992

- Construcciones antiguas de carácter portuario.
- Su localización geográfica, referida Al Mapa Topográfico Nacional, a escala 1:50.000, hoja nº 1:075 (San Roque), tiene por coordenadas: 1º 44' 09" longitud Oeste y 36º - 11' 58", latitud Norte. Dista 325 mts. al S. del puente nuevo de la carretera nacional 340 a su paso por el río Guadarranque. Sobre la orilla izquierda del referido río a su mismo nivel, cercano al punto llamado "la isleta". En el borde de una llanura aluvial inmediata al Cerro del Prado (también llamado el Cerrado).
- En ese lugar existe un conjunto de estructuras arquitectónicas, con técnicas de construcción y características extremadamente arcaicas, que se pueden dividir en dos sectores:
 - A) Sector al Este, con restos de diques y construcciones inmediatas a la orilla.
 - B) Sector al Oeste, con dos diques paralelos uno de los cuales se interna 25 mts. en el cauce del río. Este dique presenta en marea baja una altura de 2 mts.



Se ha podido comprobar que no corresponden a ningún embarcadero ni pasada. Tampoco desembocan allí caminos antiguos, no habiendo la menor reseña documental en ninguna época histórica relativa a esos muros.

No obstante cabe sugerir una hipótesis:

A muy escasos metros, se encuentra el yacimiento ibero-fenicio, considerado como la Carteia primitiva, denominado el Cerro del Prado. A este poblamiento correspondía con toda seguridad, una instalación portuaria parte de la cual, pudiera corresponder a las cons


trucciones que nos ocupan.

Hay que tener en cuenta que tanto en el S. VII a.C. como en los siguientes, el estuario del Guadarranque era mucho más amplio y navegable, constituyendo una -- verdadera ensenada, hoy rellena por los aportes aluvia les del río.

- Se ha establecido un área de seguridad que se integra en la del contiguo yacimiento del Cerro del Prado (1992)

Recibido 10/1

25 FEB. 1992



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1982.

EL SECRETARIO,





Acordado por
Pleno de 25 de Feb. 1992
La Secretaría



[Handwritten signature]

El dique principal es fácilmente visible a la derecha.

constar que el presente
aprobado provisionalmente por
de marzo de 2000, conforme
ción de 2 de Mayo de 2000, en
S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de





Decreto
cumplimiento
1992.

EL SECRETARIO.

[Handwritten signature]


Acordado por
Pleno 1991. 1992
La Secretaría



ACIA: Para hacer constar que el presente
ento ha sido aprobado provisionalmente por
o plenario de 17 de marzo de 2000, conforme
reto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en
plimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de
2.

EL SECRETARIO,

DIGUES DEL GUADARRANQUE



Aquí se puede ver la parte mejor conservada del maderazgo antiguo.



8 APR. 1986

Acordado por el
Pleno de V. el
Secretario



DILIGENCIA: Para hacer constar que el documento ha sido aprobado por el Pleno de V. el Secretario de Cultura, a decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, con el cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO




necesaria una labor de limpieza que facilite el estudio de las estructuras.


hacer constar que el presente
fue aprobado provisionalmente por
el Pleno del 2 de Mayo de 2000, conforme
a la Ley de 19 de noviembre de
1992.



Aprobado por
Pleno el 25 de Mayo de 2000
La Secretaría



la izquierda, el extremo del dicho secundario.



Extremo final del dique principal.

[Handwritten signature]
0 2 NOV. 1987

- Yacimiento ibero-fenicio.

- Su localización geográfica, referida al Mapa Topográfico Nacional, a escala 1:50.000, hoja nº 1.075 (San Roque), tiene por coordenadas: 1º 43' 55" longitud Oeste y 36º 11' 52" latitud Norte. Dista 1.700 mts. al N.N.W. de la Barriada de Guadarranque, y 650 mts. al punto medio del puente de Guadarranque, y a 350 mts. de la orilla izda. del ~~xxxxxxx~~ mismo río. Ocupando la vertiente Oeste de un cerro de escasa elevación. Se accede por la carretera de carácter industrial que conecta Taraguilla con Guadarranque. Recibe el cerro también los nombres de "Cortijo de San Antoni" y el "Cerrado". Está muy cerca de la empresa Interquisa, e inmediato a la planta envasadora de butano.

- El yacimiento fue descubierto en 1.975 por el profesor D. Antonio Tejera Gaspar, que siguió las indicaciones de técnicos del Museo Princial de Cádiz. Desgraciadamente fue muy dañado en 1.976. Puede situarse su cronología a partir del S.VII a.C. ~~Rxxxxxxx~~

Es perfectamente factible la existencia de un barrio portuario entre el cerro y el río, que esté oculto por los aluvienes fluviales.


- Se ha establecido un área de protección de 450x600 mts.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre 1992.

EL SECRETARIO,

Aprobado por
Pleno Mo. el
La Secretaria

25 FEB. 1992



Acordado por
Pleno M.P.A. el
La Secretaría



18 FEB. 1996

02 NOV. 1987


INIA: Para hacer constar que el presente
Acuerdo plenario ha sido aprobado provisionalmente por
el Pleno de 17 de marzo de 2000, conforme
a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en
cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de
1982.

EL SECRETARIO,



Vista panoramica General del Cerro del Prado en relación con los alques de Guadarranq

Acordado por
Pleno Mp 1. el 25 F



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por el Pleno Mp 1. el 25 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,

[Handwritten signature]

- Fortaleza Hispano-Musulmana.

- Su localización geográfica, referida al Mapa Topográfico Nacional, a escala 1:50.000, hoja nº 1.075 (San Roque), tiene por coordenadas 1º 42' 56" longitud Oeste y 36º - 11' 22" latitud Norte. Dista 1.000 al N.N.E de la Torre Vigía de Carteia. Para acceder a él es inevitable atravesar las instalaciones de la Refinería Gibraltar.

Situado a 60 mts. sobre el nivel del mar, el coronamiento de la sucesión de colinas que parten de San Roque y surgen en la costa, dominando no solo la antigua ciudad de Carteia, sino prácticamente toda la bahía.

Se trata de una fortaleza de planta rectangular de 65 mts. de longitud máxima. Se organiza en base a un rectángulo de 34x45 mts., que conserva en su interior restos de la compartimentación original. Su acceso se efectúa a través de una puerta en recodo, situada en un torreón de esquina, y defendida por una torre albarrana situada en la esquina opuesta de ese frente. Presenta torre de homenaje de planta rectangular, con cubierta con bóveda de cañon hecha de ladrillo, la técnica general de construcción es a base de mampostería con sillares reforzando con sillares de mayor tamaño las esquinas.

Esta fortaleza tuvo especial importancia en relación con las operaciones de asedio de Algeciras en el S.XIV, a cargo del Rey D. Alfonso XI.

- Se encuentra en estado ruinoso, pero es totalmente susceptible de restauración. ES TOTALMENTE IMPRESCINDIBLE que -

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por el Pleno de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,



Acordeado por

Pleno de 17 de marzo de 2000

Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000

en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992

Pleno de 17 de marzo de 2000

Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000

en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992

Pleno de 17 de marzo de 2000

Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000

en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992


Pleno de 17 de marzo de 2000

Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000

en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992

la Refinería Gibraltar ceda el pequeño terreno donde se asienta el castillo, y que éste pase a dominio público, cosa perfectamente factible, al estar situado en un ángulo del recinto industrial. Se le ha dotado de un área de protección imprescindible de 200 mts. de lado.

- Categoría 1.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por el acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme al Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO.

A large, stylized handwritten signature, likely of the Secretary, written over the printed text "EL SECRETARIO".


DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por el Pleno de la S.T.S. de 17 de mayo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 19 de mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S. de 19 de noviembre de 1992.


EL SECRETARIO.



Acordado por el Pleno Mp. La Secretaría


25 FEB. 1992





[Handwritten signature]

Recordado por
25 FEB. 1992
Secretaria



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por el Consejo Plenario de 17 de marzo de 2000, conforme al Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.



EL SECRETARIO,

[Handwritten signature]


CASTILLO DE CARTEIA

18 ABR. 1990



Torre del homenaje desde el exterior del recinto.

Acordado por el Pleno Mo. el 25 mayo 1992



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.


EL SECRETARIO,



[Handwritten signature]


CASTILLO DE CARTEIA - EXPLICACION DEL CROQUIS

- 1.- Torre con boveda de cañón, posible torre del homenaje.
- 2.- Restos de construcciones en el patio.
- 3.- Patio de Armas.
- 4.- Coracha.
- 5.- Arranques de arco.
- 6.- Torre Albarrana.
- 7.- Torreón con posible puerta de acceso en racodo.
- 8.- Murete de cierre (posterior).



ESCALA 1:400.


Acordado por el
Pleno del 25 de marzo de 1992
Secretaría



DICENENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,

0 5 10 15 m.




DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,

[Handwritten signature]

Acordado por el 7
Mano de el
Secret 25 FEB. 1992



CASTILLO DE CARTEIA




Interior de la torre del homenaje, con la boveda de ladrillo.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por el acuerdo Plenario de 17 de marzo de 2000, conforme al Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.


EL SECRETARIO,

[Handwritten signature]






Torre albarrana. Se conservan los arrancues del arco de unión con el resto del recinto



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,

Interior



Acordado por
Pleno Mp 11. el 25 FEB. 1992
La Secretaría

Nº 35)

CARTEIA

- Ciudad romana en fase de excavación y estudio por parte de la Administración.
- Su localización geográfica, referida al Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000, hoja nº 1.075 (San Roque), - tomada sobre la vertical del Cortijo del Rocardillo, como punto más relevante dentro del recinto, tiene por coordenadas, $36^{\circ} 11' 10''$ de latitud N. y $1^{\circ} 43' 26''$ longitud W.

Asentada la ciudad de Carteia en la desembocadura del río Guadarranque, el conjunto estrictamente arqueológico se encuentra situado entre las instalaciones industriales de la Refinería Gibraltar, al E.; las suaves colinas que constituyen las estribaciones de Sierra Carbonera, - al N.; quedando limitado al S. y al W., por la línea de costa y el poblado de Guadarranque con sus llanuras, respectivamente.

Se delimita así una superficie de morfología pseudo--triangular, y 29 Ha. de extensión aproximada, con una --pendiente poco pronunciada que salva el punto más elevado de 55 mts. sobre el nivel del mar, hasta la llanura --aluvial a 3 mts. sobre el mismo nivel.

El acceso más directo al yacimiento, se efectúa a través de la carretera industrial que enlaza la barriada de Taraguilla con la de Guadarranque; de ahí al recinto arqueológico, solo median algunas decenas de metros.

Se trata de la ciudad romana de Carteia, que se encuentra perfectamente documentada y localizada, declarada Monumento Nacional y objeto de estudio científico.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el Pleno de la Junta de Andalucía, en el acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,



[Handwritten signature]

El primer poblamiento, antecedente del posterior núcleo junto al mar, tuvo lugar en el Cerro del Prado, a 1.000 mts. aproximadamente aguas arriba del río, en su margen izquierda. Allí se ha localizado una pequeña población, con materiales feno-púnicos, situados cronológicamente entre los S. VII al IV a.C.

Estaba situado sobre una península, rodeada por las aguas del estuario del Guadarranque, entonces de mucha más amplitud. La colmatación de ese estuario y la inutilización del puerto, obligaron sobre el S.IV a.C. a la instalación de un nuevo núcleo sobre el Cerro del Roca-dillo, en la actual Carteia. Allí el material más antiguo se viene fechando en el S.IV a.C. Este núcleo se cita por algunos autores clásicos con el nombre de HERAKLEA, pero más comúnmente con el de Carteia, de claro origen semítico. Esta Carteia cartaginesa tiene su apogeo en el S.III a.C. En el año 206 a.C. y como resultado de la conclusión de la Segunda Guerra Púnica, es ocupada por los romanos, que tras una intensa labor de asimilación cultural, en el año 171 a.C. la destinan a residencia de los hijos de soldados romanos habidos con mujeres indígenas, creandose así un problema de tipo jurídico. Para su solución, crea el Senado Romano la primera colonia romana de Hispania, es decir, con la organización y status jurídico de una ciudad itálica. Este hecho es muy importante en la historia del derecho político romano. La ciudad participa activamente en las guerras civiles romanas, colocandose a favor del bando de Pompeyo, y alcanza posteriormente su apogeo sobre los S.I-II d.C.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,



25 FEB. 1992

Secretaría

Acordado por
Pleno del 25 Feb. 1992
La Secretaría

Se resiente tanto de las invasiones de Mauros, como de la crisis del S.III, reactivandose algo en el IV. - Al parecer es base bizantina, y está demostrada la existencia de una comunidad de época visigótica. En 711, - con la llegada de las invasiones islámicas a la península, parece que la población era muy exigua, no obstante allí se levantó la primera mezquita de Al-Andalus, tal vez aprovechando un templo clásico^o paleocristiano. Los hallazgos de cerámica islámica en el solar de Carteia no permiten deducir la existencia de un asentamiento medieval importante.

- Para un análisis metodológico del área de interés arqueológico, se establecen los siguientes sectores y sus divisiones:


1) Núcleo urbano central.....

2) Zonas periféricas.....

3) Refinería Gibraltar

- Núcleo central. De él ya se han definido antes sus límites. Tiene cuatro puntos tradicionales de máximo interés que son:

I) Cerro del Rocadillo, con el núcleo más antiguo, sobre el cual se edificaron los edificios más nobles de la



- I. Rocadillo.
II. Termas.
III. Torre Cartagena baja.
IV. Teatro.

I. Llanura costera y fluvial.
II. Colinas al N.
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,

[Handwritten signature]

Acordado por
Pleno No. 1. el 25 FEB. 1992

La Secretaría



ciudad, comprendiendo un capitolio y un foro con basílica. Ya en época cristiana se levanta una piscina de posible uso ritual; y posteriormente se instala una necrópolis de época visigótica alrededor de uno de los templos posiblemente cristianizado. Paralelamente, el cortijo puede datar del S.XVII, con reformas posteriores mereciendo una protección en tanto no se dé prioridad a las ruinas subyacentes.

II) Termas. Esta zona conserva un conjunto de dependencias tales como hipocaustos, caldarium, tepidarium, piscina, etc., aparte de otras estructuras adyacentes de difícil interpretación.

III) Zona de la torre de Cartagena baja. En ella se ha descubierto un trazado urbano, con calles que se dirigen de N. a S., y casas de buena factura con mosaicos, pintura mural, aljibes, etc. Ha aparecido también restos de una factoría de salazones que no tiene por que ser contemporánea de las viviendas. La torre vigía, llamada torre del Rocabillo, del Gallo o torre Cartagena baja, pertenece al sistema de vigilancia costera y puede ser del S.XVI. Se considera necesaria su protección integral, paralelamente al tratamiento adjudicado al conjunto arqueológico donde está endavada. Se clasifica en la categoría II.

IV) Area del Teatro. En él está construido el teatro aprovechando la topografía del terreno. Se encuentra muy destruido, y actualmente es objeto de estudio y excavación.

- Zonas periféricas. Se considera un área de cautela que parte del límite Sur, junto al mar entre la Refinería -



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,


[Handwritten signature]

Gibraltar y el área acotada para excavaciones arqueológicas. Desde allí, siguiendo las orillas del mar y del río Guadarranque, hasta un punto situado 1.250 mts. al N.N.W. de la desembocadura del río. Desde allí en línea recta, y en dirección N.E. hasta el punto de intersección de la vía férrea con el camino de San Roque a Guadarranque, que bordea las colinas. Desde allí enlaza en línea recta con "El Castellón", que tiene su propio área de seguridad, para enlazar desde allí con la parte superior del recinto arqueológico. Dentro de este área conviene tener en cuenta los siguientes sectores.


- I) Faja marítimo-fluvial. Sus características, tratamiento y posibilidades arqueológicas se especifican en la parte correspondiente a la barriada de Guadarranque. Diremos solo que la posibilidad de hallar en su subsuelo un barrio portuario y el propio puerto de la ciudad obliga a que cualquier proyecto de edificación de cierta importancia, o de remoción - del subsuelo, pase ineludiblemente por un estudio arqueológico previo.
- II) Colinas y llanuras del río Madre Vieja al N. Al levantar la industria "Hinduquímica", filial de la Refinería, se encontró una necrópolis antigua, que por su posición pudo corresponder a la de Carteia prerromana. La zona de colinas entre "Hinduquímica" y El Castellón, parece haber sido zona con poca densidad de población en época romana, pero la citada llanura aluvial, al río Madre Vieja, aparte de registrar hallazgos, es susceptible de presentar establecimientos de carácter industrial, con alfares, factorías de salazón, carpinterías de ribera, etc.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO.



Acordado por el Pleno de la Junta de Andalucía



- Refinería Gibraltar. Levantada sobre la necrópolis principal, teóricamente la ha destruido y el carácter de ocupación del terreno por parte de las instalaciones, no permite el estudio arqueológico actual, sin que existan muchas posibilidades de nuevas remociones de terreno. Por estos motivos no se ha incluido en la zona de cautela; pero hay que tener en cuenta la considerable profundidad a que pueden hallarse los enterramientos en una necrópolis antigua. Como en muchas zonas, la Refinería ha afectado solo superficialmente al terreno, existe la posibilidad de haberse sustraído a la destrucción parte de la necrópolis. Queda apuntada esta posibilidad para el futuro, en caso de desmantelamiento de las instalaciones.


- Estado de conservación.

Con la destrucción y abandono de la ciudad, a fines del Imperio, ésta quedó como campo de ruinas y sus materiales de construcción aprovechados en la Edad Media para las ciudades de Algeciras y Gibraltar. Este expolio continuó en la Edad Moderna, ya no solo para aprovechar simplemente la piedra, sino que incluso a principios del pasado siglo, un almirante inglés con autorización oficial española, desembarcó con sus marineros, excavó donde quiso y se llevó a Inglaterra cuanto le convino. Ya antes de la Guerra Civil española se hicieron algunos tímidos intentos de protección e investigación seria, pero es a finales de los años 50 cuando se registran las primeras campañas oficiales de excavación a cargo de D. Julio Martínez Santaolalla, continuadas a fines de los años 60 por la Universidad de Sevilla, que durante algún tiempo trabajó en unión de la Fundación Briant. Las excavaciones actuales subvencionadas por

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo Plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO

Acordado por el Pleno Municipal de 25 FEB. 1992




la Junta de Andalucía, están bajo la dirección de D. Francisco Presedo Velo, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla.

Desde hace menos de veinte años, el entorno monumental, pese a ser ahora Monumento Nacional viene siendo objeto de continuas agresiones, que afectan tanto al aspecto científico como al estético-ambiental de la ciudad. La Refinería Gibraltar destruyó la necrópolis, sin la menor consideración, haciendo otro tanto la empresa Hinduquímica. Por --- otro lado, la repoblación forestal realizada antes de que se industrializara la zona, afecta gravemente a las ruinas, debido a la acción de las raíces. No olvidemos la contaminación atmosférica, que afecta a la conservación de elementos delicados, como los revestimientos de estuco en elementos arquitectónicos.

Es imprescindible poner freno a esta situación, disponiendo la dotación económica necesaria para restauración y protección del yacimiento.

Acordado por
Pleno 17 de
La Secretaría

25 FEB 1992




DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,




Consejería de Obras Públicas y Transportes
TEXTOS RESUMIDOS ACEPTADO
Y ELABORADO POR
JUNTA DE ANDALUCÍA
JUNTA DE ANDALUCÍA

18 APR. 1996
 02 NOV. 1987
 A. V. DE A. V. A.



Vado por
 Mo 11 85 FEB. 1997
 Secretaria



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a la minuta general del área del Capitolio y el foro, a efecto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,






Escultura zoomorfica representando la parte anterior de un buey arrodillado. Formaba parte de un templo.



Acordado por el Pleno Municipal el 25 FEB. 1900






DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO.



Acordado por 25 FEB. 1992
Pleno Mayor el
La Secretaría



Portada del antiguo cortijo, levantada a fines del
siglo pasado. El coronamiento parece mas antiguo, en
especial el escudo de armas.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente
documento ha sido aprobado provisionalmente por
acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme
a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en
cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de
1992.


EL SECRETARIO,

[Handwritten signature]

Acordado por
Pleno Mº V. e 25 FEB. 1992
La Secretaría

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la T.S.J.A. de 18 de noviembre de 1992.


EL SECRETARIO.



Estructuras del antiguo cortijo, que pueden corresponder al primitivo nucleo de los siglos XVI-XVII.




Pozo de cúpula y antiguos bebederos del ganado. Ala izquierda, empedrado original del cortijo.



Inscripción romana. De modo casual, se utilizó como elemento constructivo al consolidar un edificio antiguo con un muro actual.

12 ABR. 1990
2 NOV. 1987

Acordado por el
Pleno de la
La Secretaría




DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,



Inscripción romana en la zona la torre Vigía.

Acordado por
Pleno del 25 FEB. 1992
La Secretaría




Torre del Gallo, de Cartagena Baja ó del Rocalillo.
Es una atalaya costera del siglo XVI, y esta levanta
sobre un edificio anterior.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente
documento ha sido aprobado provisionalmente por
acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme
a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en
cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de
1992.

EL SECRETARIO,

[Handwritten signature]






DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,

[Handwritten signature]



Acordado por Pleno Municipal el 15 FEB. 1992



AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	
ALCALDE	
SECRETARIO	
15 FEB. 1992	
FOLIO 15	
FOLIO 16	
FOLIO 17	
FOLIO 18	
FOLIO 19	
FOLIO 20	
FOLIO 21	
FOLIO 22	
FOLIO 23	
FOLIO 24	
FOLIO 25	
FOLIO 26	
FOLIO 27	
FOLIO 28	
FOLIO 29	
FOLIO 30	
FOLIO 31	
FOLIO 32	
FOLIO 33	
FOLIO 34	
FOLIO 35	
FOLIO 36	
FOLIO 37	
FOLIO 38	
FOLIO 39	
FOLIO 40	
FOLIO 41	
FOLIO 42	
FOLIO 43	
FOLIO 44	
FOLIO 45	
FOLIO 46	
FOLIO 47	
FOLIO 48	
FOLIO 49	
FOLIO 50	
FOLIO 51	
FOLIO 52	
FOLIO 53	
FOLIO 54	
FOLIO 55	
FOLIO 56	
FOLIO 57	
FOLIO 58	
FOLIO 59	
FOLIO 60	
FOLIO 61	
FOLIO 62	
FOLIO 63	
FOLIO 64	
FOLIO 65	
FOLIO 66	
FOLIO 67	
FOLIO 68	
FOLIO 69	
FOLIO 70	
FOLIO 71	
FOLIO 72	
FOLIO 73	
FOLIO 74	
FOLIO 75	
FOLIO 76	
FOLIO 77	
FOLIO 78	
FOLIO 79	
FOLIO 80	
FOLIO 81	
FOLIO 82	
FOLIO 83	
FOLIO 84	
FOLIO 85	
FOLIO 86	
FOLIO 87	
FOLIO 88	
FOLIO 89	
FOLIO 90	
FOLIO 91	
FOLIO 92	
FOLIO 93	
FOLIO 94	
FOLIO 95	
FOLIO 96	
FOLIO 97	
FOLIO 98	
FOLIO 99	
FOLIO 100	

En estas vistas de la Torre del Gallo, puede apreciarse la tecnica de construcción, asi como los matacanes.



Alaibes es una casa excepcional en el área
de Torre Cartagena.

Acordado por el 25 feb. 1992
Plano No. 1
La Secretaría



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente
documento ha sido aprobado provisionalmente por
acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme
a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en
cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de
1992.

EL SECRETARIO,

[Signature]





9/2 8014. 1987



Hipocaustum de las termas

Acorrado por
Pleno el 25 Feb. 1992



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.


EL SECRETARIO,




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Acordado
Pleno
La Secretaría



FEB. 1992




Hipocaustum de las Termas. Veanse las columnas fabricadas con segmentos de circulo en barro co- cido.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.


EL SECRETARIO,

[Handwritten signature]



Letrina en el area de las termas.

Acordado por el Pleno el 11 de La Secretaría 25 feb. 1992



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO.



11 2 NOV. 1987





Estructura absidial en el área de las termas

Acordado por el Pleno de la J.A. el 25 FEB. 1992

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por el acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO.



02 NOV. 1987




Vista general del area de las termas.

Acordado por el Pleno del S.T.S.J.A. el 25 FEB. 1992

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por el acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,



18 ABR. 1980


02 NOV. 1987




Acordado por
Vista general de la zona de las teclas.
Pleno del 25 FEB. 1992
La Secretaria

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por el acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, con el fin de cumplir con el Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO






DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por el Pleno de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 2 de Mayo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 17 de marzo de 2000.

EL SECRETARIO

Acordado por el Pleno de la S.T.S.J.A. el 25 FEB. 1992. Se acuerda en un edificio del área de las termas.




[Handwritten signature]
 02 NOV. 1987



Conjunto de tambores de columnas en el area del foro

Acordado por el Pleno de la Secretaría el 25 FEB. 1992




DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento es una copia provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,



[Handwritten signature]



Escalera en el Conjunto Castillo de San Marcos. Aprobado por el 25 FEB. 1992

Plano de la Escalera



Secretaría




DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,

[Handwritten signature]



Piscina del siglo ^{Acordado por} ^{el 25 FEB. 1992} ^{batisterio.}




DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO.



[Handwritten signature]



La zona de los muros atravesó un período de abandono y decadencia, siendo aprovechados sus elementos arquitectónicos en época posterior.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por el acuerdo plenario de 17 de marzo de 2004, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2005, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO.

Aprobado por el Pleno del H. Ayuntamiento de La Secretaría el 25 FEB. 1992




[Handwritten signature]
JUNTA DE ANÁLISIS




Acordado por
Pleno Mo. el 25 FEB. 1992
Tumbas Prehispánicas

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisoriamente por el acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 20 de mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 14 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO





Estas importantes y antiguas estaban integradas en el Cortijo de la zona.

Aprobado por

tas importantes
el Cortijo del

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el pleno de la S.T.S.J.A. de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO:


EL SECRETARIO

s estaban integradas:

Acordado por 25 **Rev. 1992**

Pleno **el**

Secretaria



11 2 NOV. 1987
JUNTA DE ALCALDIA




Tumbas de época Paleocristiana-Visigótica, superpuestas al recinto de los templos

Acordado por el Pleno Municipal el 25 FEB. 1992
La Secretaría

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por el acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,



[Handwritten signature]
JUNTA DE






Elementos arquitectonicos en el área del Rocardillo.
pueden verse entre ellos una basa y el tambor de una
columna tórsea.

Acordado por el
F. 300. 25 FEB. 1992

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente
documento ha sido aprobado provisionalmente por
el acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme
al Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en
cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de
1992.

EL SECRETARIO.






Acordado por
 Vista de uno de los templos.
 el 25 FEB. 1992

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



[Handwritten signature]
 JUNTA DE




DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,


[Handwritten signature]

Elementos arquitectonicos en el area del Capitolio-Foro.
 Presentan recubrimientos de estuco en malas condiciones de conservación.

Acordado por el Pleno de la Junta de Gobierno el 25 FEB. 1992



Acordado por el
Pleno de la
Secretaría



Vista panorámica general

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.




EL SECRETARIO,

[Handwritten signature]

18 MAR. 1996

15 2 NOV. 1987

Acordado por
Pleno No. 4-85 FEB. 1992
La Secretaría



Parte inferior de una escultura ibérica



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO.

